

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕67号

关于中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司沣西新城沣景路加油站项目环境影响评价报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司：

你单位报来的《中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司沣西新城沣景路加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于沣西新城尚业路以南、白马河路以西、沣景路以北，总占地面积 4600.25m²，总建筑面积 1395.5m²，主要建设站房、油罐区、钢结构罩棚、充电区、洗车房及其配套设施，其中 4 个 30m³ 汽油储油罐，1 个 30m³ 柴油储油罐，油罐区总库容 135m³

（柴油折半），属于二级加油站，建成后年销售汽油 4500t，柴油 800t，加油区建设 20 个充电桩，餐厅外包。项目总投资 7500 万元，其中环保投资 81.5 万元，环保投资占总投资比例的 1.09%。

依据专家组形成的评审意见，该项目在采取和落实工程设计和环评提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。因此，从生态环境保护角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。建设过程中，要落实《报告表》提出的各项污染防治措施，保证污染防治设施正常运行，确保运营期污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期环境管理。全面落实建筑施工防尘措施，对施工现场及堆料采取围挡、覆盖、喷雾等降尘措施，有效控制施工期扬尘污染，确保施工期扬尘排放符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，强噪声机械在夜间（22:00 至次日 6:00）禁止施工，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期产生的废水经临时沉淀池收集处理后回用，生活污水设临时旱厕，定期清掏用于农肥。施工期生活垃圾分类收集后由环卫部门处置，建筑垃圾收集回填。装修期间严格落实臭氧污染天气防控措施。

（三）严格落实运营期废气污染防治措施。运营期产生的非

甲烷总烃经油气回收系统处理后，应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关限值要求。

（四）做好污水处理处置工作。雨污分流，运营期洗车废水处理应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗标准，重复利用不外排；餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关限值要求，经市政污水管网进入泮河污水处理厂。

（五）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采取必要的隔声减震措施，确保项目运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求。

（六）做好固体废弃物处置工作。生活垃圾分类收集，与洗车泥砂统一交由环卫部门负责清运；废活性炭、含油废沙、含油手套及抹布等属于危险废物，应规范暂存于危废暂存间并交由有资质单位处置；油罐清理产生的含油底泥由清罐单位处置，不在厂内存放。

（七）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，认真落实报告表提出的各项要求及措施，定期对废气、废水、噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行；厂区重点区域做好分区防渗工作，防止污染地下水和土壤；制定突

发环境事件应急预案并上报生态环境行政主管部门备案，切实落实各项事故风险防范措施。

（八）环境影响报告表内容的真实性、完整性、可靠性，由环境影响评价单位和建设单位负责。

三、几点要求

（一）本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目需按照环保相关法律法规要求进行验收，验收合格后方可投入运行。违反本批复要求的，要承担相应法律责任。

（二）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、工艺、地点、采用的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，陕西省西咸新区沣西新城生态环境监察执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年4月2日



抄送：陕西省西咸新区沣西新城生态环境局。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年4月2日印发
