

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会文件

西咸沣西审准〔2022〕68号

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 关于海辰云和医药生产基地项目（一期） 环境影响报告表的批复

西安海辰汇沣药业有限公司：

你单位报来的《海辰云和医药生产基地项目（一期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于沣西新城沣润西路以北、丰联路以西、老西宝高速以南、丰智北路以东，总占地面积 14136.21m²，设置固体制剂生产线及口服液生产线各一条，主要生产恩格列净片、非布司他片、西格列汀片、匹伐他汀钙片、盐酸氨溴索口服液等，建设内容包括办公楼、综合制剂大楼、动力车间、仓库、污水处理站、

消防水池、锅炉房等，此次评价不包括质检车间和研发车间。项目总投资 13000 万元，其中环保投资 129 万元，环保投资占总投资比例的 0.992%。

依据专家组意见，该项目在采取和落实工程设计和环评提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。因此，从生态环境保护角度，原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、审批意见

在项目设计、建设过程和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。全面落实建筑施工防尘措施，对施工现场及堆料采取围挡、喷雾、道路硬化等降尘措施，物料运输应做好覆盖防止遗撒，施工期扬尘排放应达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工期应及时处理建筑垃圾和弃土，建筑垃圾根据要求及时运至指定地点，避免在施工场地堆放。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一收集，生活污水依托临时化粪池处理，施工废水依托临时沉淀池处理后洒水抑尘。装修中应采用符合环保要求的装修材料，减少环境污染。

（二）严格落实运营期废气污染防治措施。各工序颗粒物均采用密闭负压收集后经布袋除尘器处理由排气筒排放，颗粒物有组织排放应执行《制药工业大气污染物排放标准》

(GB37823-2019)中的相关限值要求，无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的相关限值要求；锅炉配备低氮燃烧器，SO₂、NO_x、颗粒物应执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中的相关限值要求。污水处理构筑物应加盖密闭，污水处理过程产生的NH₃、H₂S和臭气浓度应执行《恶臭污染物排放标准》(GB14454-93)中的相关限值要求。

(三) 认真落实水环境保护措施。污水站采用“人工格栅+调节池+混凝池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒系统”，设备清洗废水、地面清洗废水及生活污水经厂内污水处理站处理后，与锅炉排水及纯水制备浓水一起排入市政管网，应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的相关限值要求，最终排入污水处理厂进一步处理。

(四) 做好噪声污染防治工作。优化厂房布置，选用低噪声设备，确保项目运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

(五) 做好固体废弃物处置工作。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，废外包材料、纯水制备过程中产生的废石英砂、废反渗透膜收集后外售；废药及滤渣、废内包材料、废手套、废口罩、废过滤膜、废矿物油等属于危险废物，应规范暂存并委托有资质的单位进行处置。

(六) 加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，认真落实报告表提出的各项要求及措施，定期对废气、废水、噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。

三、几点要求

(一) 本项目应按照环保相关法律法规要求严格执行环境保护“三同时”制度，实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。违反本批复要求的，要承担相应法律责任。

(二) 本批复自下达之日起，项目的性质、规模、工艺、地点、采用的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

(三) 按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，陕西省西咸新区沣西新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2022年12月13日

审批专用章

0193060109986

抄送：陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2022年12月13日印发